

COMMUNE DE TRAMAYES

Réhabilitation de l'ancienne gendarmerie

chambaud architectes

Estimation comparée pour isolation extérieure ou intérieure en façade Sud

Le 21 Aout 2017

1 - Isolation extérieure façade Sud / projet d'origine

Installation chantier spécifique	2 200
Longrine béton en pied de façade	6 500
Lisse basse	300
Joint d'étanchéité	600
Voile bois travaillant	47 000
Complexe parement extérieur	20 200

MONTANT TOTAL ISOLATION EXTERIEURE HT	76 800
--	---------------

2 - Isolation intérieure façade Sud / variante

Echafaudage et piquage enduit	8 000
Enduit à la chaux compris tableaux et tablette	20 000
Plus value sur isolation intérieure 160 mm épaisseur	6 500

MONTANT TOTAL ISOLATION INTERIEURE HT	34 500
--	---------------

Perte de surface habitable avec isolation intérieure :
32,00 x 0,16 ml x 3 niveaux : 15 m²