






71520 SAÔNE ET LOIRE
Tél. 03 85 50 46 93 - Télécopie 03 85 50 40 88
tramblay@wanadoo.fr
www.cybercommunes.com/tramblay



Sujet :
De : Jean-Paul Aubague <jpau71@gmail.com>
Envoyé : 11/11/2016 à 15:13
Pour : tramblay@wanadoo.fr

20161117_142625.jpg

Fichier joint :
20161117_142625.jpg

2/1 Mo





MAIRIE
DE
TRAMBLAY

71520 SAÔNE ET LOIRE
Tél. 03 85 50 46 98 - Télécopie 03 85 50 40 88
tramblay@wanadoo.fr
www.cybercommunes.com/tramblay

Sujet :
De : Jean-Paul Aubague <jpau78@gmail.com>
Date : 17/11/2016 15:21
Pour : tramblay@wanadoo.fr

20161117_140602.jpg



Photo (yenne)
20161117_140602.jpg



2,8 Mo

Cahier des charges

Réhabilitation de la garderie de Trambly

Isolation par l'extérieur

Préconisations du pré-diagnostic : mise en place d'un isolant de résistance thermique $R > 2,8 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Pour être éligible à l'appel à projet ITE biosourcée :

- isolation des murs – introduction d'une résistance thermique additionnelle de $R = 4,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (BBC rénovation)
- isolants biosourcés (fibre de bois, paille, ouate de papier/carton, chanvre...)

Remplacement huisseries et menuiseries

Préconisations du pré-diagnostic : menuiseries avec isolation renforcée et double vitrage peu émissif 4/16/4 avec lame d'argon ayant un coefficient de déperditions U_w inférieur à $1,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Pour être éligible à l'appel à projet ITE biosourcée :

- remplacement des fenêtres de manière à obtenir un coefficient de déperdition thermique de $U_g < 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et $U_w < 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- double vitrage à isolation renforcée
- menuiseries bois ou bois alu (bois locaux)

VMC

Pas de préconisations du pré-diagnostic : budgété pour une double-flux dans la convention ?

Isolation plancher bas

Pas de préconisation du pré-diagnostic

Rénovation éclairage

Pas de préconisation du pré-diagnostic : utilisation de LED ?